



Società Autostrada Tirrenica p.A.

AUTOSTRADA (A12) : LIVORNO – CIVITAVECCHIA

TRATTO: LIVORNO – SAN PIETRO IN PALAZZI

PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI MIRATI

ALL'ADEGUAMENTO DELLA GALLERIA RIMAZZANO

AL D.Lgs. N. 264/06 – FASE 1

PROGETTO ESECUTIVO

PARTE GENERALE ANALISI PREZZI

IL RESPONSABILE PROGETTAZIONE E DIRETTORE TECNICO

Ing. Alessandro Focaracci
Ord. Ing. Roma n°A28894

RIFERIMENTO ELABORATO											DATA:	REVISIONE													
DIRETTORIO			FILE								DICEMBRE 2016	n.	data												
Codice	Commessa	Anno	Progetto	Disciplina	Opera	Parte Op.	Elaborato	Progressiva	Rev.		A	DICEMBRE 2016													
S	A	T	0	3	1	4	P	E	G	E	G	N	0	0	0	0	C	M	0	0	1	A	SCALA:	---	

 PROMETEOENGINEERING.IT SRL viale Mazzini, 11 - 00195 Roma tel. 06 33.22.53.50 www.prometeoengineering.it	REDATTO	Arch. Elisa Sanavio
	VERIFICATO	Ing. Luca Stantero
	APPROVATO	Ing. Alessandro Focaracci

	VISTO DEL COMMITTENTE  Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giovanni Luca Guadagno	VISTO DEL CONCEDENTE  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti <small>DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI</small>
--	--	--

Posa in opera colonnina SOS a parete

Posa in opera colonnina SOS a parete comprensiva di tutte le attrezzature e le minuterie necessarie

Unità di misura: cad

Art.	Descrizione	u.m.	Quantita'	Prezzo	Importo	Incidenza
N.B.	Tutti i prezzi elementari esposti nella presente analisi si intendono al netto di spese generali ed utili. Per i prezzi elementari e le lavorazioni finite si fa riferimento all'Elenco Prezzi ANAS 2016					
CE.1.02	MANODOPERA OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)					
		h	2.000	27.84	55.68	24.34%
CE.1.03	OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)					
		h	2.000	25.90	51.80	22.65%
	MATERIALI					
CE.2.110.c	TASSELLI - AD ESPANSIONE IN ACCIAIO INOX COMPLETI DI RONDELLE E GUARNIZIONI IN NEOPRENE	cad	8.000	0.80	6.40	2.80%
SL.1.105	NOLI ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI IN GALLERIA					
		h	1.000	70.13	70.13	30.66%
A	TOTALE NETTO				184.01	
B	Spese generali	%	13.00%	184.01	23.92	10.46%
C	Parziale (A+B) Utili d'impresa	%	10.00%	207.93	20.79	9.09%
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)				228.72	100.00%
PREZZO DI APPLICAZIONE				€/cad	<u>228.72</u>	